

HV BETONWERK ANHALT

GmbH



Werk Löbnitz
Werk Angersdorf
Werk Edemissen

Ringstraße 1 06399 Löbnitz
Die langen Klägen 06179 Angersdorf
Vor den Tannen 31234 Edemissen

Tel. 03496/5020-0
Tel. 0345/61339-0
Tel. 05372/9781-0


Fax 550149
Fax 6133930
Fax 6286

Preislisten Zusatz- & Nebenleistungen 2015



gültig ab 05/2015

Die Preise verstehen sich zzgl. der zum Zeitpunkt der Lieferung gültigen Mehrwertsteuer.



INHALTSVERZEICHNIS

AUFTRAGSABWICKLUNG

Seite 3

Zusatz- und Nebenleistungen

Elementdecken

Seite 4 – 6

Elementwände

Seite 7 – 9

Elementtreppen

Seite 10 – 12

Massivdecken

Seite 13 – 14

Massivwände und Fertigteile

Seite 15 – 17

Montage

Seite 18 - 19

Auftragsabwicklung

I. Nebenleistungen, die mit den Einheitspreisen abgegolten sind

1. Umbemessung der bauseits zur Verfügung gestellten statischen Berechnung auf die gefertigten Bauteile. Ausgenommen sind statisch wirkende Wandscheiben und wandartige Träger. WU-Beton nach WU-Richtlinie bedarf einer besonderen Vereinbarung.
2. Einmalige Erstellung der Schal-, Bewehrungs-, Positions- und Montagepläne und des Einzelplattenauszuges für die Bauteile, aus dem das Gewicht, die Größe und Anzahl der Elemente, die Anordnung der Aussparungen und Fugen sowie die Systemdarstellung der bauseits zu verlegenden unteren Bewehrung auf der Elementdecke und der Abstand der erforderlichen Montageunterstützung ersichtlich ist.
3. Aufstellung einer Massenermittlung.
4. Stapelfolge bzw. Beladung der Lieferfahrzeuge in Verbindung mit den bauseitigen Angaben über die Verlegereihenfolge auf der Baustelle unter Berücksichtigung der Elementgeometrie sowie der verladetechnischen Notwendigkeit der Ladungssicherung.

II. Bauseitige Leistungen

1. Zusendung der Ausführungspläne mit geprüfter Statik einschl. der Positionspläne in Papierform. Öffnungen/ Durchbrüche, Fenster, Türen, Schornsteine, Einbauteile usw. sind zu vermaßen.
2. Weiterleitung der statischen Umbemessungen und Verlegepläne an das Bauamt bzw. den Prüfenieur. Evtl. Prüfgebühren trägt der Auftraggeber.
3. Abstimmung, Kontrolle und Freigabe der Verlege- und Werkpläne auf Bauwerks- und Öffnungsmaße sowie Details.
4. Angaben zum Zeitpunkt der Freigabe je Planabschnitt über eine besondere Liefer- und Verlegereihenfolge auf der Baustelle.
5. Befahrbarkeit der Zuwegung bis zur Einsatzstelle für Lieferfahrzeuge mit ungelenktem Sattelaufleger (Länge = 16,00 m), Hängerzug und Montagefahrzeugen bis zu 40 to Gesamtgewicht ist zu gewährleisten. Ausnahmegenehmigungen für gewichtsbeschränkte Straßen sind rechtzeitig einzuholen und uns vor Lieferbeginn zuzusenden.
6. MONTAGE:
Die Krantragfähigkeit ist entsprechend den örtlichen Gegebenheiten mit unseren Lastangaben abzustimmen.
Gewichtsbeschränkungen sind uns vor Beginn der technischen Bearbeitung mitzuteilen. Bei Bestellung von Autokränen sind Lasttoleranzen von bis zu 10 % zu berücksichtigen.
7. Einhaltung unserer Montageanweisung entsprechend des Montageplans.
8. Anschlussbewehrung Sohle/Wand bzw. Wand/Decke entsprechend den Vorgaben der Tragwerksplanung einbauen.
9. Eck- und Fugenbewehrung entsprechend unserem Verlegeplan einbauen.
10. Aussparungen und Abschaltungen nach dem Stellen/Legen der Elemente kontrollieren.
11. Einbauteile zur konstruktiven Verbindung sowie Installationen hinsichtlich Lage und Funktion vor dem Betonieren prüfen.
12. Stossfugen schließen, kleine Transportschäden ausbessern. Schalungen und Montagehilfen im Bereich von Aussparungen/Öffnungen entfernen.

III. Auftragsabwicklung

1. PLANUNG:
Die technische Bearbeitung beginnt nach Eingang aller erforderlichen Ausführungsunterlagen im Rahmen vorgemerkter Vorlaufzeiten bezogen auf die vereinbarten Einzelliefertermine.
2. PRODUKTION:
Die Fertigung erfolgt erst nach maßlicher und statischer Freigabe unserer Werkpläne.
3. LIEFERUNG:
Eine Terminabsprache ist nach Klärung aller technischen Einzelheiten mit Vorlage der Unterlagen bei Auftragserteilung möglich. Eine verbindliche Terminvereinbarung und Lieferdisposition kann erst nach Eingang unserer freigegebenen Planunterlagen erfolgen. Vereinbarte Baustellentermine sind beiderseits verbindlich. Evtl. Verspätungen auf Grund höherer Gewalt berechtigen nicht zu Regressansprüchen. Bei Anlieferung sollte eine unterschriebene Person zur Abnahme der Elemente zur Verfügung stehen.
Die kalkulierten Frachtkosten basieren auf Einzelanlieferung von: 120 m²/Tour - bei Elementdecken; 80 m²/Tour - bei Doppelwänden; 19 to/Tour - bei Treppen/Sondereilen und einer Entladezeit von 1,5 Stunden.
4. ABRECHNUNG:
- *Elementdecken*: Deckenfläche = Bewehrungslänge * (Plattenbreite + Bewehrungsüberstand)
Stahl-Abrechnung nach von uns erstellten Stahllisten.
- *Doppelwände*: Wandfläche = größte Schale, Stahl-Abrechnung nach von uns erstellten Stahllisten.
- *Fertigteile*: nach Aufmaß, Stahl-Abrechnung nach von uns erstellten Stahllisten.

Öffnungen < 2,5 m² werden gemäß VOB übermessen. Ändern sich Konstruktion, Abmessung und Anzahl der Bauteile und Einbauteile, sind neue Einheitspreise zu vereinbaren, bzw. sind die Zusatz- u. Nebenleistungen nach der jeweils gültigen Preisliste zu veräuten.

Unsere aktuelle Preisliste für Zusatz- und Nebenleistungen ist grundsätzlich Vertragsbestandteil. Werden einzelne Passagen dieser Zusatz- und Nebenleistungen anders vereinbart, so steht dies der Wirksamkeit der anderen nicht entgegen. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Lieferung von Betonfertigteilen.

Zusatz- und Nebenleistungen für Elementdecken

Zulagen zum Grundpreis Stand 05/2015

1. Beton (Standard C 20/25)

Betonmehrstärke über Standardplattendicke je 0,5 cm (bis max. 7 cm Platte)	€ / qm	0,90 €
Festigkeitsklasse C 25/30 - Zulage	€ / qm	0,50 €
Festigkeitsklasse C 30/37 - Zulage	€ / qm	0,70 €
Festigkeitsklasse C 35/45 - Zulage	€ / qm	0,90 €
Festigkeitsklasse C 40/50 - Zulage	€ / qm	1,15 €
Festigkeitsklasse C 45/55 - Zulage	€ / qm	1,40 €
Festigkeitsklasse C 50/60 - Zulage	€ / qm	1,80 €
Zulage höhere Betongüte: Zulage für WU-Beton	€ / qm	0,60 €

2. Bewehrung und unterstützungsfreie Platten

Zusätzlicher Betonstahl 500S/M, Fixeisen für örtliche Zulagen,
Stoßfugen- und Oberbewehrung liefern für bauseitige Verlegung,
Lieferung als Beiladung sofern aus Gründen der Ladungssicherung möglich -
Abrechnung über Position Betonstahl

Querkraftgitterträger - Zulage zum Grundpreis Gitterträger	€ / kg	0,90 €
Gebogene Bewehrung - Zulage zum Grundpreis Rundstahl	€ / kg	0,90 €
Bewehrungskörbe flechten und liefern, als Zulage zum Stahlpreis	€ / lfdm	25,00 €
Gewindeanker <=RD20	€ / Stück	8,00 €
Gewindeanker >RD20 <=RD36	€ / Stück	12,00 €
Unterstützungsfreie Platten (nach vorheriger statischer Klärung)		
Filimonträgern OG 16 als Zulage zum Grundpreis Gitterträger	€ / kg	0,85 €
Montaquickträger - Zulage zum Grundpreis Gitterträger	€ / kg	0,95 €
Montaquick-Decke ausbetonieren des Obergurtes	€ / lfdm	2,80 €
Justierelemente Montaquick-Decke	€ / Paar	24,50 €

3. Schalung

(Standardplattenbreite Werk Löbnitz u. Edemissen 2,50 m, Angersdorf 2,40 m)

Schalkanten sind in der Standardbreite konisch mit unterseitiger Fase, bei Pass- und Halbplatten glatt,
jedoch Sichtbetonklasse max. SB2. Bauseitige Nacharbeiten sind bei erhöhten Anforderungen nicht auszuschließen.
Im Element verbleibende Schalmaterialien sind kostenlos bauseits zu entfernen.

Aussparungen und Ausklinkungen bis 2,50 m² werden lt. VOB übermessen.

Passplatten und Plattenbreite < Standardbreite als Zulage	€ / qm	2,60 €
Geteilte Platten bedingt durch Krantragkraft als Zulage	€ / qm	2,60 €
Querfertigung der Elemente größer Standardbreite als Zulage	€ / qm	4,30 €
Runde Abschalung ohne Fase	€ / lfdm	46,00 €
Aussparungen und Ausklinkungen rechteckig < 1m ²	€ / Stück	8,90 €
Aussparungen und Ausklinkungen rechteckig >= 1m ²	€ / Stück	15,50 €
Aussparungen rund, handelsübliche KG-Rohrmaße <= Ø250 mm	€ / Stück	19,20 €
Aussparungen rund, handelsübliche KG-Rohrmaße > Ø250-500 mm	€ / Stück	29,00 €
Schräge Abschalung ohne Fase	€ / lfdm	13,50 €
Wassernasen	€ / lfdm	10,50 €

Zusatz- und Nebenleistungen für Elementdecken

Zulagen zum Grundpreis Stand 05/2015

Zulage für Elementplatte mit Isokorb / Konsolen / geschalteten Massivbeton-Aufkantungen	€ / qm	24,00 €
Zulage für Elementplatte mit Wassernase/Faserzementaufkantung	€ / qm	11,00 €

4. Aufkantungen/Konsolen zzgl. Zulage für Sonderplatten

Aufkantung aus Faserzement Höhe bis 16 cm	€ / lfdm	41,50 €
Aufkantung aus Faserzement Höhe bis 20 cm	€ / lfdm	46,00 €
Aufkantung aus Faserzement Höhe bis 25 cm	€ / lfdm	55,00 €
Aufkantung aus Faserzement Höhe bis 30 cm	€ / lfdm	63,00 €
Zulage Eckausbildung bei Faserzementaufkantungen	€ / Stück	36,50 €
Beton-Aufkantung gerade, spachtelfähig, Höhe bis 16 cm	€ / lfdm	49,50 €
Beton-Aufkantung gerade, spachtelfähig, Höhe bis 20 cm	€ / lfdm	55,00 €
Beton-Aufkantung gerade, spachtelfähig, Höhe bis 25 cm	€ / lfdm	63,00 €
Beton-Aufkantung gerade, spachtelfähig, Höhe bis 30 cm	€ / lfdm	72,00 €
Zulage Eckausbildung bei Aufkantung	€ / Stück	45,00 €
Konsolaufleger für Fertigteiltreppen	€ / lfdm	43,00 €

5. Einbauteile (diese Position ist nicht rabattierfähig) Lieferung und Einbau Logistik für beige stellte Einbauteile bauseits!

Abweichende bzw. bauseits gelieferte Fabrikate nur nach gesonderter Absprache!

Logistik für beige stellte Einbauteile bauseits!

Elektroleerdose < 100mm Kaiser o. gleichw.	€ / Stück	9,90 €
HaloX-P Gehäuse, Kaiser h=133mm ohne Trafotunnel, mit Mineralfaserplatte (1291-22)	€ / Stück	35,50 €
HaloX-P Gehäuse, Kaiser h=133mm mit Trafotunnel, mit Mineralfaserplatte (1291-23)	€ / Stück	47,45 €
HaloX-Gehäuse bauseits gestellt, nur Einbau	€ / Stück	11,00 €
Kunststoffleerrohr <= 32 mm FFKuS-EM-F (Zugdraht ist bauseits einzuziehen)	€ / lfdm	9,15 €
Andere Größen/Typen auf Anfrage		

Ankerschienen nach aktuellem Listenpreis Halfen+Fix- und Teuerungszuschlag liefern

Zuschlag für Einbau Ankerschiene \geq 1m für die Vorposition	€ / lfdm	9,50 €
Zuschlag für Einbau Ankerschiene < 1m (Kurzstück) für die Vorposition	€ / Stück	9,50 €
Bauseits gelieferte Ankerschiene einbauen \geq 1m	€ / lfdm	18,00 €
Bauseits gelieferte Ankerschiene einbauen < 1m (Kurzstück)	€ / Stück	18,00 €

Isokörbe nach aktuellem Listenpreis Schöck + Teuerungszuschlag liefern und einbauen

Abrechnung in 1 Meter Schritten bzw. Stück

Bauseits gelieferten Isokorb einbauen (Logistik bauseits)	€ / lfdm	45,00 €
Bauseits gelieferten Isokorb einbauen (Logistik bauseits)	€ / Stück	45,00 €

Dübelleisten nach aktuellem Listenpreis Schöck Bole + Teuerungszuschlag liefern

Zuschlag für Einbau Dübelleiste für Vorposition	€ / Stück	9,50 €
Bauseits gelieferte Dübelleiste einbauen (für Einbau im FT Werk), Logistik bauseits	€ / Stück	18,00 €
Bauseits gelieferte Kleinteile einbauen	€ / Stück	13,00 €

Zusatz- und Nebenleistungen für Elementdecken

Zulagen zum Grundpreis Stand 05/2015

6. Dienstleistungen (diese Position ist nicht rabattier- und skontierfähig)

Verlegeplan der oberen Bewehrung zeichnen (ohne Sturz u. deckengl. Balken, Mindestabrechnungsgröße 80 m²)	€ / qm	2,40 €
Techn. Bearbeitung unterstützungsfreie Elementdecken (Filimont, Montaquick)	€ / qm	1,40 €
Techn. Bearbeitung bei Statik Finite Elemente	€ / qm	0,60 €
Sturz, deckengl. Balken, Ringanker planen, auf Nachweis	€ / Stück	35,00 €
Nachträgliche Planänderungen, die von Kunden veranlaßt werden, nach Aufwand, jedoch mind. 1 Std.	€ / Std.	73,00 €
Baustellenbesichtigung nach gesonderter Absprache	€ / Pschl	73,00 €
Zusätzliche Montage- und Verlegpläne ab der 7. Ausfertigung	€ / Stück	20,00 €
Erstellen einer Deckenstatik (nur Deckenposition, nur nach vorheriger Absprache, evtl. Prüfgebühren trägt der Auftraggeber)	€ / qm	5,00 €
Zusätzliche technische Leistungen (nach Aufwand)	€ / Std.	73,00 €
Technische Bearbeitung bei Storno der Produktion	€ / qm	2,00 €
Entsorgungskosten zzgl. evtl. Rückfrachten	€ / to	31,50 €

7. Frachten (diese Position ist nicht rabattier- und skontierfähig)

Mindermenge Differenzmenge zu 120 m²/Tour bis 25 km	€ / qm	1,60 €
Mindermenge Differenzmenge zu 120 m²/Tour bis 50 km	€ / qm	2,20 €
Mindermenge Differenzmenge zu 120 m²/Tour bis 75 km	€ / qm	2,80 €
Mindermenge Differenzmenge zu 120 m²/Tour bis 100 km	€ / qm	3,50 €
Mindermenge Differenzmenge zu 120 m²/Tour bis 200 km	€ / qm	4,00 €
Mindermenge Differenzmenge zu 120 m²/Tour bis 300 km	€ / qm	4,90 €
Mindermenge Differenzmenge zu 120 m²/Tour bis 350 km	€ / qm	5,80 €
Mindermenge Differenzmenge zu 120 m²/Tour bis 400 km	€ / qm	6,90 €
Mindermenge Differenzmenge zu 120 m²/Tour bis 500 km	€ / qm	7,60 €
LKW-Wartezeit bei Standzeit/baus.Verzögerung, je angef. 1/2 Std	€ / Std.	80,00 €
Anlieferung samstags	€ / Tour	150,00 €
Lieferungen Montag-Freitag im Zeitraum 20.00 - 5.00 Uhr pro Anfahrt	€ / Tour	150,00 €
Anlieferung Wechselbrückenzug, Solo oder Umbrücker	€ / Tour	120,00 €
Sattelzug mit lenkbarer Hinterachse	€ / Tour	120,00 €
2. Entladestelle ohne terminliche Bindung	€ / Tour	165,00 €

Ausfallfrachten:

* bei Stornierung der Anlieferung

(HINWEIS: kostenfrei bei Stornierung bis spätestens 7.30 Uhr am Tag vor der Anlieferung)

* vergebliche Anfahrt (bei Nichtentladung und Rücktransport aufgrund örtlicher Gegebenheiten):

Berechnung erfolgt entfernungsabhängig für 1 Hinfracht + 1/2 Rückfracht

Ausfallfrachten bis 100km	€ / Tour	280,00 €
Ausfallfrachten bis 200km	€ / Tour	425,00 €
Ausfallfrachten bis 300km	€ / Tour	555,00 €
Ausfallfrachten bis 400km	€ / Tour	665,00 €

Die Preise sind freibleibend und verstehen sich zuzüglich der zum Zeitpunkt der Lieferung gültigen Mehrwertsteuer

Zusatz- und Nebenleistungen für Elementwände

Zulagen zum Grundpreis Stand 05/2015

1. Beton (Standard C 20/25)

Festigkeitsklasse C25/30 für beide Schalen als Zulage	€ / qm	1,00 €
Festigkeitsklasse C30/37 für beide Schalen als Zulage	€ / qm	1,40 €
Festigkeitsklasse C35/45 für beide Schalen als Zulage	€ / qm	1,80 €
Festigkeitsklasse C40/50 für beide Schalen als Zulage	€ / qm	2,30 €
Festigkeitsklasse C45/55 für beide Schalen als Zulage	€ / qm	2,80 €
Festigkeitsklasse C50/60 für beide Schalen als Zulage	€ / qm	3,60 €
Betonmehrstärke 0,5 cm - Zulage je Wandschale (bis max. 7cm je Schale)	€ / qm	0,90 €
Zulage für WU-Beton (stehender Transport empfohlen)	€ / qm	1,20 €

2. Bewehrung

Zusätzlicher Betonstahl 500S/M, Ausbebeancker,
Stoßfugenbewehrung liefern für bauseitige Verlegung,
Lieferung als Beiladung sofern aus Gründen der Ladungssicherung möglich -
Abrechnung über Position Betonstahl

Querkraftgitterträger als Zulage zum Grundpreis Gitterträger	€ / kg	0,90 €
Rundstahlbügel/gebogene Bewehrung als Zulage zum Grundpreis Rundstahl	€ / kg	0,90 €

3. Schalung

Schalkanten sind in der Standardbreite konisch mit unterseitiger Fase, bei Pass- und Halbplatten glatt, jedoch Sichtbetonklasse max. SB2. Bauseitige Nacharbeiten sind bei erhöhten Anforderungen nicht auszuschließen. Im Element verbleibende Schalmaterialien sind kostenlos bauseits zu entfernen.

HINWEIS: Aussparungen und Ausklinkungen beidseitig inkl. Holzabschalung

Aussparungen und Ausklinkungen bis 2,50 m² werden lt. VOB übermessen.

Aussparungen und Ausklinkungen beidseitig $\leq 0,25 \text{ m}^2$	€ / Stück	23,00 €
Aussparungen und Ausklinkungen beidseitig $\leq 1,0 \text{ m}^2$	€ / Stück	54,00 €
Aussparungen und Ausklinkungen beidseitig $\leq 2,5 \text{ m}^2$	€ / Stück	112,00 €
Aussparungen und Ausklinkungen beidseitig $> 2,5 \text{ m}^2 < 5 \text{ m}^2$	€ / Stück	203,00 €
Aussparungen rund, handelsübliche KG-Rohrmaße $\leq \text{Ø}250 \text{ mm}$	€ / Stück	19,20 €
Aussparungen rund, handelsübliche KG-Rohrmaße $> \text{Ø}250\text{-}500 \text{ mm}$	€ / Stück	29,00 €
Aussparungen und Ausklinkungen einseitig $\leq 1 \text{ m}^2$	€ / Stück	9,00 €
Aussparungen und Ausklinkungen einseitig $\leq 2,5 \text{ m}^2$	€ / Stück	24,00 €
Einseitiger Wandschlitz	€ / lfdm	17,00 €
Zulage für Platten $\leq 5,0 \text{ m}^2$	€ / qm	8,00 €
Zulage für Platten $> 5 \text{ m}^2$ und $< 10 \text{ m}^2$	€ / qm	4,50 €
Schräge Abschalung ohne Fase, je Schale	€ / lfdm	13,50 €
Zulage für abweichende Wandstärken: über 20cm bis max. 40cm (Standardwandstärken: 20 / 24 / 25 / 30 / 36,5 / 40 cm)	€ / qm	3,00 €

Zusatz- und Nebenleistungen für Elementwände

Zulagen zum Grundpreis Stand 05/2015

4. Einbauteile (diese Position ist nicht rabattierfähig)

**Abweichende bzw. bauseits gelieferte Fabrikate nur nach gesonderter Absprache!
Lieferung und Einbau, Logistik für beigestellte Einbauteile bauseits!**

Montagehülse Quicky G12 Kunststoff o. glw.	€ / Stück	4,95 €
Rüsthülse 31/31	€ / Stück	10,50 €
Durchlasshülse	€ / Stück	8,00 €
Elektroleerdose < 100mm Kaiser o. gleichw.	€ / Stück	9,90 €
Kunststoffleerrohr <= 32 mm FFKuS-EM-F (Zugdraht ist bauseits einzuziehen) andere Größen/Typen auf Anfrage	€ / lfdm	9,15 €

Ankerschienen nach aktuellem Listenpreis Halfen+Fix- und Teuerungszuschlag liefern

Zuschlag für Einbau Ankerschiene \geq 1m für die Vorposition	€ / lfdm	9,50 €
Zuschlag für Einbau Ankerschiene < 1m (Kurzstück) für die Vorposition	€ / Stück	9,50 €
Bauseits gelieferte Ankerschiene einbauen \geq 1m	€ / lfdm	18,00 €
Bauseits gelieferte Ankerschiene einbauen < 1m (Kurzstück)	€ / Stück	18,00 €

Rückbieganschlüsse (HBT) nach aktuellem Listenpreis Halfen + Teuerungszuschlag liefern

Zuschlag für Einbau Bewehrungsanschluß zu Vorposition	€ / lfdm	13,00 €
---	----------	---------

Fenster/Rahmen nach aktuellem Listenpreis ACO/MEA plus Einbau liefern

Zuschlag für Einbau Fenster oder Rahmen für die Vorposition	€ / Stück	30,00 €
Bauseits geliefertes Fenster oder Rahmen einbauen	€ / Stück	50,00 €

Wanddurchführungen - PVC-KG-Rohr, Fabrikat Stelter geliefert und eingebaut

PVC-KG-Rohr in Wandst. <= Durchm. 200 mm	€ / Stück	81,00 €
PVC-KG-Rohr in Wandst. <= Durchm. 300 mm	€ / Stück	103,00 €

Wanddurchführungen - Spezialfaserzementfutterrohre, Fabrikat DOYMA geliefert und eingebaut

Doyma Curaflex 3000 Futterrohr; DN150, bis l=240mm	€ / Stück	133,00 €
Doyma Curaflex 3000 Futterrohr; DN200, bis l=240mm	€ / Stück	155,00 €
Doyma Curaflex 3000 Futterrohr; DN250, bis l=240mm	€ / Stück	186,00 €
Andere Größen auf Anfrage		
Bauseits gelieferte Rohrdurchführung einbauen	€ / Stück	30,00 €
Bauseits gelieferte Kleinteile einbauen	€ / Stück	13,00 €

5. Dienstleistungen (diese Position ist nicht rabattier- und skontierfähig)

Statische Berechnung bei fehlender Statik (nur nach vorheriger Absprache, evtl. Prüfgebühren trägt der Auftraggeber)	€ / qm	8,00 €
Zeichnen der Fugenbewehrung	€ / qm	3,00 €
Zusätzliche technische Leistungen (nach Aufwand)	€ / Std.	73,00 €
Nachträgliche Planänderungen, die von Kunden veranlaßt werden, nach Aufwand, jedoch mind. 1 Std.	€ / Std.	73,00 €
Baustellenbesichtigung nach gesonderter Absprache	€ / Pschl	73,00 €
Zusätzliche Montage u. Verlegpläne ab der 7. Ausfertigung	€ / Stück	20,00 €
Technische Bearbeitung bei Storno der Produktion	€ / qm	3,50 €
Entsorgungskosten zzgl. evtl. Rückfrachten	€ / to	31,50 €

Zusatz- und Nebenleistungen für Elementwände

Zulagen zum Grundpreis Stand 05/2015

6. Frachten (diese Position ist nicht rabattier- und skontierfähig)

LKW-Wartezeit bei Standzeit/baus.Verzögerung, je angef.1/2 Std	€ / Std.	80,00 €
Anlieferung samstags	€ / Tour	150,00 €
Lieferungen Montag-Freitag im Zeitraum 20.00 - 5.00 Uhr pro Anfahrt	€ / Tour	150,00 €
Sattelzug mit lenkbarer Hinterachse	€ / Tour	120,00 €
Anlieferung mit Wechselbrückenzug, Solo oder Umbrücker	€ / Tour	120,00 €
Zuschlag für stehende Anlieferung (Höhe bis max. 3,70m)	€ / qm	3,55 €
Mindermenge Differenzmenge zu 80m ² / Tour bis 25 km	€ / qm	3,10 €
Mindermenge Differenzmenge zu 80m ² / Tour bis 50 km	€ / qm	4,10 €
Mindermenge Differenzmenge zu 80m ² / Tour bis 75 km	€ / qm	4,70 €
Mindermenge Differenzmenge zu 80m ² / Tour bis 100 km	€ / qm	5,30 €
Mindermenge Differenzmenge zu 80m ² / Tour bis 200 km	€ / qm	6,50 €
Mindermenge Differenzmenge zu 80m ² / Tour bis 300 km	€ / qm	7,60 €
Mindermenge Differenzmenge zu 80m ² / Tour bis 350 km	€ / qm	8,20 €
Mindermenge Differenzmenge zu 80m ² / Tour bis 400 km	€ / qm	8,90 €
Mindermenge Differenzmenge zu 80m ² / Tour bis 500 km	€ / qm	10,00 €
2. Entladestelle ohne terminliche Bindung	€ / Tour	165,00 €

Ausfallfrachten:

* bei Stornierung der Anlieferung

(HINWEIS: kostenfrei bei Stornierung bis spätestens 7.30 Uhr am Tag vor der Anlieferung)

* vergebliche Anfahrt (bei Nichtentladung und Rücktransport aufgrund örtlicher Gegebenheiten):

Berechnung erfolgt entfernungsabhängig für 1 Hinfracht + 1/2 Rückfracht

Ausfallfrachten bis 100km	€ / Tour	280,00 €
Ausfallfrachten bis 200km	€ / Tour	425,00 €
Ausfallfrachten bis 300km	€ / Tour	555,00 €
Ausfallfrachten bis 400km	€ / Tour	665,00 €

Die Preise sind freibleibend und verstehen sich zuzüglich der zum Zeitpunkt der Lieferung gültigen Mehrwertsteuer

Zusatz- und Nebenleistungen für Elementtreppen

Zulagen zum Grundpreis Stand 05/2015

Treppenlauf, gerade in C30/37, XC1 (für bauseitigen Belag geeignet)

Steigungshöhe: 16,5 - 20,0cm

Auftrittsmaß: 24,0 - 30,0cm

Laufstärke: 16,0 - 20,0cm

Laufbreite: 0,85 - 1,80m (größere Laufbreiten auf Anfrage)

Mehrungen/ Minderungen ab 5 cm Laufbreitenänderungen werden umgerechnet - Mindestabrechnungsbreite 1,00 m

Gewendelte Treppen in Sonderschalung auf Anfrage

1. Beton (Standardbeton C30/37)

Zulage Treppenlauf / Podest in C 35/45	€ / cbm	15,00 €
Zulage Treppenlauf / Podest in C 40/50	€ / cbm	18,00 €

2. Schalung nur für gerade Treppen

angeformtes Podest, ohne Stahl, d =< 20 cm	€ / qm	82,00 €
Zulage Mehrstärke je 0,5 cm/qm >20cm bei angeformten Podesten	€ / qm	0,90 €
Zulage Treppe negativ geschalt je lfdm. Steigung (ohne Podeste)	€ / Stg.	35,00 €
Zulage Laufplattenstärke >20cm (bei geraden Treppen) bis max. 25cm	€ / Stg.	6,00 €
Gefälle im angeformten Podest	€ / qm	21,80 €
Aussparungen/Vertief. im Treppenl. / Podest (z.B. für Gitterroste Betonieröffnungen etc.)	€ / Stück	29,50 €
Zulage Treppenfuß (Antritt auf Sohlplatte) Mindestabrechnungsbreite 1,00m	€ / lfdm	50,00 €
Zulage für Unterschnitt der Setzstufe (nur bei positiv geschalteten Treppenläufen möglich)	€ / Stg.	8,50 €
Treppenlauf teilen		Preis auf Anfrage
Treppenwange schräg abstellen (konisch veränderte Laufbreite)	€ / Stg.	35,00 €
Trittstufenoberfläche aufrauen	€ / Stg.	5,00 €

3. Schallschutz und Einbauteile (Bestellung nach endgültiger Planfreigabe)

Abweichende bzw. bauseits gelieferte Fabrikate nur nach gesonderter Absprache!

Lieferung und Einbau

Neopren-Band (50x10mm)	€ / lfdm	7,50 €
Tronsole Typ Q-FV	€ / Stück	79,00 €
Philipp-TSS-Auflager inkl. Brandschutzmanschette	€ / Stück	52,00 €
Tronsole Typ F-V1 l=1,00 m	€ / Stück	39,40 €
Tronsole Typ F-V2 l=1,00 m	€ / Stück	60,30 €
Tronsole Typ B-V1 1000x350	€ / Stück	73,10 €
Tronsole Typ B-V2 1000x350	€ / Stück	99,00 €
Tronsole Z-V inkl. Auflagerausbildung	€ / Stück	114,00 €
Tronsole Z-V+V inkl. Auflagerausbildung	€ / Stück	136,00 €
Tronsole ZF 20 inkl. Auflagerausbildung	€ / Stück	101,80 €
Elektroleerdose < 100mm Kaiser o. gleichw.	€ / Stück	9,90 €
Kunststoffleerrohr <= 32 mm FFKuS-EM-F (Zugdraht ist bauseits einzuziehen)	€ / lfdm	9,15 €
Bauseits gelieferte Kleinteile einbauen	€ / Stück	13,00 €

Zusatz- und Nebenleistungen für Elementtreppen

Zulagen zum Grundpreis Stand 05/2015

Tronsole Typ T: Standardlänge 1,00 m

Tronsole Typ T4 Schöck o. gleichw. h=160-220	€ / m	128,00 €
Tronsole Typ T6 Schöck o. gleichw. h=160-220	€ / m	148,00 €
Tronsole Typ T8 Schöck o. gleichw. h=160-220	€ / m	167,00 €
Sonderlängen auf Anfrage!		
Kantenschutz Protector 2000	€ / m	30,00 €
Hüllwellrohr d<= 80mm, Länge bis 50cm	€ / Stück	14,50 €
Gewindeanker <=RD20	€ / Stück	8,00 €
Gewindeanker >RD20 <=RD36	€ / Stück	12,00 €
Gewindehülse <=RD20	€ / Stück	8,00 €
Gewindehülse >RD20 <=RD36	€ / Stück	12,00 €
Gewindehülse >RD36 <=RD52	€ / Stück	24,00 €

* bei Rückgabe in einwandfreiem Zustand erfolgt eine Gutschrift in Höhe von 90%,
Rücksendung zu Lasten des Auftraggebers

4. Dienstleistungen (diese Position ist nicht rabattier- und skontierfähig)

Nachträgliche Planänderungen, die von Kunden veranlaßt werden, nach Aufwand, jedoch mind. 1 Std.	€ / Std.	73,00 €
Baustellenbesichtigung nach gesonderter Absprache	€ / Pschl	73,00 €
Zusätzliche Montage- und Verlegpläne ab der 7. Ausfertigung	€ / Stück	20,00 €
Technische Bearbeitung bei Storno der Produktion	€ / Std.	73,00 €
Zusätzliche technische Leistungen (nach Aufwand)	€ / Std.	73,00 €
Entsorgungskosten zzgl. evtl. Rückfrachten	€ / to	31,50 €

5. Frachten (diese Position ist nicht rabattier- und skontierfähig)

LKW-Wartezeit bei Standzeit/baus.Verzögerung, je angef.1/2 Std	€ / Std.	80,00 €
Anlieferung samstags	€ / Tour	150,00 €
Lieferungen Montag-Freitag im Zeitraum 20.00 - 5.00 Uhr pro Anfahrt	€ / Tour	150,00 €
Sattelzug mit lenkbarer Hinterachse	€ / Tour	120,00 €
Anlieferung mit Wechselbrückenzug Solo oder Umbrücker	€ / Tour	120,00 €
Frachtzulage pro LKW falls keine Beiladung mit anderen Bauteilen möglich, Mindesttonnage: 19 to		
Frachtzulage bis 100 km	€ / Tour	185,00 €
Frachtzulage bis 200 km	€ / Tour	250,00 €
Frachtzulage bis 300 km	€ / Tour	360,00 €
Frachtzulage bis 350 km	€ / Tour	425,00 €
Frachtzulage bis 400 km	€ / Tour	480,00 €
Frachtzulage bis 500 km	€ / Tour	620,00 €
2. Entladestelle ohne terminliche Bindung	€ / Tour	165,00 €

Zusatz- und Nebenleistungen für Elementtreppen

Zulagen zum Grundpreis Stand 05/2015

Ausfallfrachten:

* bei Stornierung der Anlieferung

(HINWEIS: kostenfrei bei Stornierung bis spätestens 7.30 Uhr am Tag vor der Anlieferung)

* vergebliche Anfahrt (bei Nichtentladung und Rücktransport aufgrund örtlicher Gegebenheiten):

Berechnung erfolgt entfernungsabhängig für 1 Hinfracht + 1/2 Rückfracht

Ausfallfrachten bis 100km	€ / Tour	280,00 €
Ausfallfrachten bis 200km	€ / Tour	425,00 €
Ausfallfrachten bis 300km	€ / Tour	555,00 €
Ausfallfrachten bis 400km	€ / Tour	665,00 €

Die Preise sind freibleibend und verstehen sich zuzüglich der zum Zeitpunkt der Lieferung gültigen Mehrwertsteuer.

Zusatz- und Nebenleistungen für Massivdecken

Zulagen zum Grundpreis Stand 05/2015

1. Beton (Standard C 30/37)

Mehrbeton/Mehrstärke über Standardplattendicke je 0,5 cm	€ / qm	0,90 €
Festigkeitsklasse C 35/45	€ / qm	15,00 €
Festigkeitsklasse C 40/50	€ / cbm	18,00 €
Festigkeitsklasse C 45/55	€ / cbm	21,50 €
Festigkeitsklasse C 50/60	€ / cbm	26,00 €

2. Bewehrung und unterstützungsfreie Platten

Biegeleistungen sind im Grundpreis Stahl inklusive

Gewindeanker <=RD20	€ / Stück	12,00 €
Gewindeanker >RD20 <=RD36	€ / Stück	33,00 €

3. Schalung

Aussparungen und Ausklinkungen bis 2,50 m² werden lt. VOB übermessen.

Aussparungen und Ausklinkungen rechteckig bis 0,25m ²	€ / Stück	23,00 €
Aussparungen und Ausklinkungen rechteckig <= 1,00 m ²	€ / Stück	54,00 €
Aussparungen und Ausklinkungen rechteckig > 1m ² bis 2,5 m ²	€ / Stück	112,00 €
Aussparungen und Ausklinkungen rechteckig >2,50 m ²	€ / Stück	203,00 €
Runde Abststellungen und Ausklinkung	€ / lfdm	45,00 €
Aussparungen rund, handelsübliche KG-Rohrmaße <= Ø250 mm	€ / Stück	19,20 €
Aussparungen rund, handelsübliche KG-Rohrmaße > Ø250-500 mm	€ / Stück	29,00 €
Schrägschnitte und bogenförmige Abschalung ohne Fase	€ / m	13,50 €
Wassernase/Fase	€ / m	10,50 €
Zuschlag für Platten < 5 m ²	€ / qm	8,00 €
Zuschlag für Platten < 10 m ²	€ / qm	4,50 €

4. Aufkantungen/Konsolen

Konsolaufleger für Fertigtreppe aus Beton	€ / m	43,00 €
---	-------	---------

5. Einbauteile (diese Position ist nicht rabattierfähig)

**Abweichende bzw. bauseits gelieferte Fabrikate nur nach gesonderter Absprache!
Lieferung und Einbau, Logistik für beige stellte Einbauteile bauseits!**

Elektroleerdose < 100mm Kaiser o. gleichw.	€ / Stück	9,90 €
HaloX-P Gehäuse, Kaiser h=133mm ohne Trafotunnel, mit Mineralfaserplatte (1291-22)	€ / Stück	35,50 €
HaloX-P Gehäuse, Kaiser h=133mm mit Trafotunnel, mit Mineralfaserplatte (1291-23)	€ / Stück	47,45 €
HaloX-Gehäuse bauseits gestellt, nur Einbau	€ / Stück	11,00 €
Kunststoffleerrohr <= 32 mm FFKuS-EM-F (Zugdraht ist bauseits einzuziehen) andere Größen/Typen auf Anfrage	€ / lfdm	9,15 €

Ankerschienen nach aktuellem Listenpreis Halben+Fix- und Teuerungszuschlag liefern

Zuschlag für Einbau Ankerschiene ≥ 1m für die Vorposition	€ / lfdm	9,50 €
Zuschlag für Einbau Ankerschiene < 1m (Kurzstück) für die Vorposition	€ / Stück	9,50 €
Bauseits gelieferte Ankerschiene einbauen ≥ 1m	€ / lfdm	18,00 €
Bauseits gelieferte Ankerschiene einbauen < 1m (Kurzstück)	€ / Stück	18,00 €

Zusatz- und Nebenleistungen für Massivdecken

Zulagen zum Grundpreis Stand 05/2015

Isokörbe nach aktuellem Listenpreis Schöck +Teuerungszuschlag liefern und einbauen

Abrechnung in 1 Meter Schritten bzw. Stück

Bauseits gelieferten Isokorb einbauen (Logistik bauseits)	€ / lfdm	45,00 €
Bauseits gelieferten Isokorb einbauen (Logistik bauseits)	€ / Stück	45,00 €

Dübelleisten nach aktuellem Listenpreis Schöck Bole +Teuerungszuschlag liefern

Zuschlag für Einbau Dübelleiste für Vorposition	€ / Stück	9,50 €
Bauseits gelieferte Dübelleiste einbauen (für Einbau im FT Werk), Logistik bauseits	€ / Stück	18,00 €
Bauseits gelieferte Kleinteile einbauen	€ / Stück	13,00 €

6. Dienstleistungen (diese Position ist nicht rabattier- und skontierfähig)

Zusätzliche technische Leistungen (nach Aufwand)	€ / Std.	73,00 €
Nachträgliche Planänderungen, die von Kunden veranlaßt werden, nach Aufwand, jedoch mind. 1 Std.	€ / Std.	73,00 €
Baustellenbesichtigung nach gesonderter Absprache	€ / Pschl	73,00 €
Zusätzliche Montage u. Verlegpläne ab der 7. Ausfertigung	€ / Stück	20,00 €
Technische Bearbeitung bei Storno der Produktion	€ / Std.	73,00 €
Entsorgungskosten zzgl. evtl. Rückfrachten	€ / to	31,50 €

7. Frachten (diese Position ist nicht rabattier- und skontierfähig)

Mindermengenfracht pro Anlieferung <50m ²		
Mindermengenfracht bis 100 km	€ / Tour	185,00 €
Mindermengenfracht bis 200 km	€ / Tour	250,00 €
Mindermengenfracht bis 300 km	€ / Tour	360,00 €
Mindermengenfracht bis 350 km	€ / Tour	425,00 €
Mindermengenfracht bis 400 km	€ / Tour	480,00 €
Mindermengenfracht bis 500 km	€ / Tour	620,00 €
LKW-Wartezeit bei Standzeit oder baus. Verzögerung, je angefangene 1/2 Std.	€ / Std.	80,00 €
Anlieferung samstags	€ / Tour	150,00 €
Lieferungen Montag-Freitag im Zeitraum 20.00 - 5.00 Uhr pro Anfahrt	€ / Tour	150,00 €
Anlieferung mit Wechselbrückenzug Solo oder Umbrücker	€ / Tour	120,00 €
Sattelzug mit lenkbarer Hinterachse	€ / Tour	120,00 €
2. Entladestelle ohne terminliche Bindung	€ / Tour	165,00 €

Ausfallfrachten:

* bei Stornierung der Anlieferung (HINWEIS: kostenfrei bei Stornierung bis spätestens 7.30 Uhr am Tag vor der Anlieferung)

* vergebliche Anfahrt (bei Nichtentladung und Rücktransport aufgrund örtlicher Gegebenheiten):

Berechnung erfolgt entfernungsabhängig für 1 Hinfracht + 1/2 Rückfracht

Ausfallfrachten bis 100km	€ / Tour	280,00 €
Ausfallfrachten bis 200km	€ / Tour	425,00 €
Ausfallfrachten bis 300km	€ / Tour	555,00 €
Ausfallfrachten bis 400km	€ / Tour	665,00 €

Die Preise sind freibleibend und verstehen sich zuzüglich der zum Zeitpunkt der Lieferung gültigen Mehrwertsteuer.

Zusatz- und Nebenleistungen für Massivwände und Fertigteile

Zulagen zum Grundpreis Stand 05/2015

1. Beton (Standard C 30/37)

Mehrbeton/Mehrstärke über Standardplattendicke je 0,5 cm	€ / qm	0,90 €
Festigkeitsklasse C 35/45	€ / cbm	15,00 €
Festigkeitsklasse C 40/50	€ / cbm	18,00 €
Festigkeitsklasse C 45/55	€ / cbm	21,50 €
Festigkeitsklasse C 50/60	€ / cbm	26,00 €

2. Bewehrung

Biegeleistungen sind im Grundpreis Stahl inklusive

3. Schalung

Im Element verbleibende Schalmaterialien sind kostenlos bauseits zu entfernen.

Aussparungen und Ausklinkungen bis 2,50 m² werden lt. VOB übermessen.

Aussparungen und Ausklinkungen rechteckig bis 0,25m ²	€ / Stück	23,00 €
Aussparungen und Ausklinkungen rechteckig <= 1 m ²	€ / Stück	54,00 €
Aussparungen und Ausklinkungen rechteckig >1 m ² bis 2,5 m ²	€ / Stück	112,00 €
Aussparungen und Ausklinkungen rechteckig >2,50 m ²	€ / Stück	203,00 €
Aussparungen rund, handelsübliche KG-Rohrmaße <= Ø250 mm	€ / Stück	19,20 €
Aussparungen rund, handelsübliche KG-Rohrmaße > Ø250-500 mm	€ / Stück	29,00 €
Aussparungen rund <=2,50 m ²	€ / Stück	65,00 €
Aussparungen rund >2,50 m ²	€ / Stück	97,50 €
Einseitiger Wandschlitz	€ / lfdm	17,00 €
Zuschlag für Platten < 5 m ²	€ / qm	8,00 €
Zuschlag für Platten < 10 m ²	€ / qm	4,50 €
Beton-Aufkantung gerade Deckenrand für Unterzüge/Stürze, spachtelfähig, bis 30cm Aufkantungshöhe	€ / lfdm	25,50 €
Schräge Abstellungen	€ / lfdm	13,50 €
Runde Abstellungen und Ausklinkungen	€ / lfdm	45,00 €
Kanten auf Gehrung, ohne Fase in lfm	€ / lfdm	17,00 €
Wassernase/Fase	€ / lfdm	10,50 €

4. Einbauteile (diese Position ist nicht rabattierfähig)

Abweichende bzw. bauseits gelieferte Fabrikate nur nach gesonderter Absprache!

Lieferung und Einbau, Logistik für beigestellte Einbauteile bauseits!

Gewindeanker <=RD20	€ / Stück	8,00 €
Gewindeanker >RD20 <=RD36	€ / Stück	12,00 €
Gewindehülse <=RD20	€ / Stück	8,00 €
Gewindehülse >RD20 <=RD36	€ / Stück	12,00 €
Gewindehülse >RD36 <=RD52	€ / Stück	24,00 €
Hüllwellrohr d<= 80mm, Länge bis 50cm	€ / Stück	14,50 €
Elektroleerdose < 100mm Kaiser o. gleichw.	€ / Stück	9,90 €
Kunststoffleerrohr <= 32 mm FFKuS-EM-F (Zugdraht ist bauseits einzuziehen) andere Größen/Typen auf Anfrage	€ / lfdm	9,15 €

Zusatz- und Nebenleistungen für Massivwände und Fertigteile

Zulagen zum Grundpreis Stand 05/2015

Verbindungsschienen nach aktuellem Listenpreis Philipp+Teuerungszuschlag liefern

Zuschlag für Einbau Verbindungsschiene \geq 1 m für die Vorposition	€ / lfdm	12,00 €
Zuschlag für Einbau Verbindungsschiene < 1m (Kurzstück) für die Vorposition	€ / Stück	12,00 €

Ankerschienen nach aktuellem Listenpreis Halfen+Fix- und Teuerungszuschlag liefern

Zuschlag für Einbau Ankerschiene \geq 1m für die Vorposition	€ / lfdm	9,50 €
Zuschlag für Einbau Ankerschiene < 1m (Kurzstück) für die Vorposition	€ / Stück	9,50 €
Bauseits gelieferte Ankerschiene einbauen \geq 1m	€ / lfdm	18,00 €
Bauseits gelieferte Ankerschiene einbauen < 1m (Kurzstück)	€ / Stück	18,00 €

Bewehrungsanschlüsse nach aktuellem Listenpreis Halfen +Teuerungszuschlag liefern

Zuschlag für Einbau Bewehrungsanschluß zu Vorposition	€ / lfdm	13,00 €
---	----------	---------

Isokorb nach aktuellem Listenpreis Schöck+Fix- und Teuerungszuschlag liefern und einbauen Abrechnung in 1 m Schritten bzw. Stück

Bauseits gelieferten Isokorb einbauen (Logistik bauseits)	€ / lfdm	45,00 €
Bauseits gelieferten Isokorb einbauen (Logistik bauseits)	€ / Stück	45,00 €

Fenster/Rahmen nach aktuellem Listenpreis ACO/MEA +Teuerungszuschlag liefern

Zuschlag für Einbau Fenster oder Rahmen für die Vorposition	€ / Stück	30,00 €
Bauseits geliefertes Fenster oder Rahmen einbauen	€ / Stück	50,00 €

Wanddurchführungen - PVC-KG-Rohr, Fabrikat Stelter geliefert und eingebaut

PVC-KG-Rohr in Wandst. \leq Durchm. 200 mm	€ / Stück	81,00 €
PVC-KG-Rohr in Wandst. \leq Durchm. 300 mm	€ / Stück	103,00 €

Wanddurchführungen - Spezialfaserzementfutterrohre, Fabrikat DOYMA geliefert und eingebaut

Doyma Curaflex 3000 Futterrohr; DN150, bis l=240mm	€ / Stück	133,00 €
Doyma Curaflex 3000 Futterrohr; DN200, bis l=240mm	€ / Stück	155,00 €
Doyma Curaflex 3000 Futterrohr; DN250, bis l=240mm	€ / Stück	186,00 €
Andere Größen auf Anfrage		
Bauseits gelieferte Rohrdurchführung einbauen	€ / Stück	30,00 €
Bauseits gelieferte Kleinteile einbauen	€ / Stück	13,00 €

5. Dienstleistungen (diese Position ist nicht rabattier- und skontierfähig)

Nachträgliche Planänderungen, die von Kunden veranlaßt werden, nach Aufwand, jedoch mind. 1 Std.	€ / Std.	90,00 €
Baustellenbesichtigung nach gesonderter Absprache	€ / Pschl	73,00 €
Zusätzliche Montage- und Verlegpläne ab der 7. Ausfertigung	€ / Stück	20,00 €
Zusätzliche technische Leistungen (nach Aufwand)	€ / Std.	73,00 €
Erstellen von Unterlagen für Prüfstatiker oder Statiker	€ / qm	0,40 €
Technische Bearbeitung bei Storno der Produktion	€ / Std.	73,00 €
Entsorgungskosten zzgl. evtl. Rückfrachten	€ / to	31,50 €

Zusatz- und Nebenleistungen für Massivwände und Fertigteile

Zulagen zum Grundpreis Stand 05/2015

6. Frachten (diese Position ist nicht rabattier- und skontierfähig)

LKW-Wartezeit bei Standzeit/baus.Verzögerung, je angef.1/2 Std	€ / Std.	80,00 €
Anlieferung samstags	€ / Tour	150,00 €
Lieferungen Montag-Freitag im Zeitraum 20.00 - 5.00 Uhr pro Anfahrt	€ / Tour	150,00 €
Sattelzug mit lenkbarer Hinterachse	€ / Tour	120,00 €
Anlieferung mit Maschinenwagen, Wechselbrückenzug Solo oder Umbrücker	€ / Tour	120,00 €
Mindermengenfracht <19 to pro Anlieferung bis 100 km	€ / Tour	185,00 €
Mindermengenfracht <19 to pro Anlieferung bis 200 km	€ / Tour	250,00 €
Mindermengenfracht <19 to pro Anlieferung bis 300 km	€ / Tour	360,00 €
Mindermengenfracht <19 to pro Anlieferung bis 350 km	€ / Tour	425,00 €
Mindermengenfracht <19 to pro Anlieferung bis 400 km	€ / Tour	480,00 €
Mindermengenfracht <19 to pro Anlieferung bis 500 km	€ / Tour	620,00 €
Zuschlag für stehende Anlieferung	€ / qm	3,55 €
2. Entladestelle ohne terminliche Bindung	€ / Tour	165,00 €

Ausfallfrachten:

* bei Stornierung der Anlieferung

(HINWEIS: kostenfrei bei Stornierung bis spätestens 7.30 Uhr am Tag vor der Anlieferung)

* vergebliche Anfahrt (bei Nichtentladung und Rücktransport aufgrund örtlicher Gegebenheiten):

Berechnung erfolgt entfernungsabhängig für 1 Hinfracht + 1/2 Rückfracht

Ausfallfrachten bis 100km	€ / Tour	280,00 €
Ausfallfrachten bis 200km	€ / Tour	425,00 €
Ausfallfrachten bis 300km	€ / Tour	555,00 €
Ausfallfrachten bis 400km	€ / Tour	665,00 €

Die Preise sind freibleibend und verstehen sich zuzüglich der zum Zeitpunkt der Lieferung gültigen Mehrwertsteuer.

Zusatz- und Nebenleistungen Montage

Zulagen zum Grundpreis Stand 05/2015

1. Ladehilfsmittel (diese Position ist nicht rabattierfähig)

Stapelhölzer bei Verbleib auf der Baustelle	€ / Stück	8,00 €
Traverse	€ / Stück	77,00 €
Innenladerpalette	€ / Stück	3.000,00 €
Verladeschuhe für Elementwand (1 Paar=2 Stück) bei Verbleib auf der Baustelle	€ / Paar	300,00 €
4er Gehänge	€ / Stück	1.000,00 €
Ausgleichsketten	€ / Stück	1.000,00 €
Verlegetraverse	€ / Stück	5.000,00 €

Seilschlaufen RD12	€ / Stück	7,00 €
Seilschlaufen RD16	€ / Stück	9,00 €
Seilschlaufen RD18	€ / Stück	11,00 €
Seilschlaufen RD20	€ / Stück	12,00 €
Seilschlaufen RD24	€ / Stück	16,00 €
Seilschlaufen RD30	€ / Stück	21,00 €
Seilschlaufen RD36	€ / Stück	40,00 €
Seilschlaufen RD42	€ / Stück	54,00 €
Seilschlaufen RD52	€ / Stück	88,00 €

* bei Rückgabe in einwandfreiem Zustand erfolgt eine Gutschrift in Höhe von 90%,
Rücksendung zu Lasten des Auftraggebers)

Philipp Kugelkopf-Hebekopf 1,0/1,3	€ / Stück	75,00 €
Philipp Kugelkopf-Hebekopf 2,0/2,5	€ / Stück	150,00 €
Philipp Kugelkopf-Hebekopf 3,0/5,0	€ / Stück	205,00 €
Philipp Kugelkopf-Hebekopf 6,0/10,0	€ / Stück	360,00 €
Philipp Kugelkopf-Hebekopf 12,0/20,0	€ / Stück	735,00 €
Philipp Kugelkopf-Hebekopf 32	€ / Stück	1.912,00 €

2. Montagezubehör geliefert

Montagepaket für ca. 10 Elementwände (Druleg Unterlegblättchen, Schrauben, Beilagscheiben, Blitzanker, Montagewinkel)-als Beiladung	€ / Pack	89,00 €
Montageunterlegplatten 100 Stück 70x70x2mm	€ / Pack	4,85 €
Montageunterlegplatten 100 Stück 70x70x5mm	€ / Pack	11,20 €
Montageunterlegplatten 100 Stück 70x70x10mm	€ / Pack	26,70 €
Montageunterlegplatten 100 Stück 70x70x20mm	€ / Pack	61,85 €
Schlüsselschrauben M12x70	€ / Stück	0,50 €
Beilagscheiben DIN 9021 verzinkt 8,4 x 25 mm	€ / Stück	0,30 €
Beilagscheiben DIN 9021 verzinkt 13 x 40 mm	€ / Stück	0,30 €
Blitzanker	€ / Stück	1,80 €
Eckwinkel 250x50x3 (altern. Lochband)	€ / Stück	4,50 €

Die Preise sind freibleibend und verstehen sich zuzüglich der zum Zeitpunkt der Lieferung gültigen Mehrwertsteuer

Zusatz- und Nebenleistungen Montage

Zulagen zum Grundpreis Stand 05/2015

Hinweis:

Für weitere, in dieser Preisliste nicht aufgeführte Einbauteile werden der Brutto-Listenpreis des Herstellers (ohne jegliche Nachlässe) zuzüglich Teuerungszuschlag und eventuell anfallender Fracht- bzw. Expresszuschläge und zuzüglich Einbaukosten berechnet.

Hinweis: Bei Treppen und Podesten sind aus produktionstechnischen Gründen die Abhebeschlaufen bereits im Preis enthalten und gehen in das Eigentum des Kunden über. Hierfür erfolgt **keine** Rückvergütung.

Hinweis: Weitere hier nicht aufgeführte Anschlagmittel werden gemäß Herstellerpreisliste abgerechnet.