

Zusatz- und Nebenleistungen für Elementdecken

Zulagen zum Grundpreis Stand 01.12.2025

1. Beton (Standard C 25/30)

Betonmehrstärke über Standardplattenstärke je 0,5 cm - Zulage	€ / qm	1,10 €
Festigkeitsklasse C 30/37 - Zulage	€ / qm	1,20 €
Festigkeitsklasse C 35/45 - Zulage	€ / qm	1,80 €
Festigkeitsklasse C 40/50 - Zulage	€ / qm	2,20 €
Ausführung in WU-Beton - Zulage	€ / qm	0,75 €
Ausführung in Recycling-Beton - Zulage	€ / qm	4,00 €
Ausführung in F90 Qualität - Zulage	€ / qm	0,60 €
Prozesswärme - saisonbedingt von Mitte November bis Mitte März - Zulage	€ / qm	1,50 €
Ausführung in Sonderbetonen nach vorheriger Klärung		Preis auf Anfrage

2. Bewehrung

Lieferung zusätzlicher Betonstahl 500 S/M für örtliche Zulagen, Stoßfugen- und Oberbewehrung zur bauseitigen Verlegung als Beiladung sofern aus Gründen der Ladungssicherung ausführbar. Abrechnung zum Preis Betonstahl 500 S/M zuzüglich Kommissionierung

Kommissionierung mitgelieferter Betonstahl 500 S/M - Zulage zum Grundpreis	€ / kg	1,30 €
Betonstahl 500 S/M		
Zulageeisen - Zulage zum Grundpreis Betonstahl 500 S/M	€ / kg	0,80 €
Rundstahlbügel - Zulage zum Grundpreis Betonstahl 500 S/M	€ / kg	2,10 €
Bügelkörbe - Zulage zum Grundpreis Betonstahl 500 S/M	€ / kg	1,25 €
Querkraftgitterträger - Zulage zum Grundpreis Gitterträger	€ / kg	1,10 €
Zulagegitterträger - Zulage zum Grundpreis Gitterträger	€ / kg	1,10 €

Unterstützungsfreie Platten (nach vorheriger statischer Klärung)

Gitterträger OG 12 - Zulage zum Grundpreis Gitterträger	€ / kg	1,20 €
Filimonträger OG 16 - Zulage zum Grundpreis Gitterträger	€ / kg	1,20 €
Montaquickträger - Zulage zum Grundpreis Gitterträger	€ / kg	1,20 €
Ausführung Montaquick - ausbetonieren des Obergurtes	€ / lfdm	3,60 €

3. Schalung

Im Element verbleibende Schalmaterialien sind kostenfrei bauseits zu entfernen. Standardelementbreite gemäß vorgegebener Produktionsbreite des Herstellwerkes

systembedingte Passplatten - Elementbreite < Standardelementbreite - Zulage	€ / qm	3,50 €
Geteilte Platten - Elementteilung bedingt durch Krantragkraft oder Kundenwunsch - Zulage	€ / qm	3,50 €
Kleinstplatten - Elementfläche < 2 m ² - Zulage	€ / Stück	26,50 €
Elementplatten - Spannweite < 2,50 m - Zulage	€ / qm	4,00 €
Elementplatten - Elementlänge > 9,00 - 11,00 m - Zulage	€ / qm	13,00 €
Elementplatten - Elementlänge > 11,00 m - Zulage		Preis auf Anfrage
Querfertigung - Elementbreite > Standardelementbreite - Zulage	€ / qm	5,20 €
Elementplatte Ausführung mit Durchstanzbewehrung - Zulage	€ / qm	2,80 €
Elementplatte Ausführung mit Isokorb / Wassernase / Faserzementaufkantung / Stürze / deckengleiche Balken - Zulage	€ / qm	14,00 €
Elementplatte Ausführung mit Konsolen / Aufkantung aus Beton - Zulage	€ / qm	28,80 €

Zusatz- und Nebenleistungen für Elementdecken

Zulagen zum Grundpreis Stand 01.12.2025

Aussparungen und Ausklinkungen $\leq 1 \text{ m}^2$	€/ Stück	11,80 €
Aussparungen und Ausklinkungen $> 1 \text{ m}^2 - 2 \text{ m}^2$	€/ Stück	19,80 €
Aussparungen und Ausklinkungen $> 2 \text{ m}^2$	€/ Stück	33,60 €
Aussparungen und Ausklinkungen rund $\leq \varnothing 250 \text{ mm}$	€/ Stück	26,40 €
Aussparungen und Ausklinkungen rund $> \varnothing 250 \text{ mm} - 600 \text{ mm}$	€/ Stück	46,80 €
Aussparungen und Ausklinkungen rund $> \varnothing 600 \text{ mm}$	Preis auf Anfrage	
Aussparungen mit verbleibendem Verdrängungskörper oder ausbetoniert ohne durchlaufende Bewehrung $< 1 \text{ m}^2$ - Zulage zum Grundpreis Aussparung	€/ Stück	14,40 €
Aussparungen mit durchlaufender Bewehrung - Zulage zum Grundpreis Aussparung, Abrechnung nach lfdm Schalungskante	€/ lfdm	14,40 €
Holzaussparungen mit durchlaufender Bewehrung in Deckenstärke - Zulage zum Grundpreis Aussparung	€/ Stück	45,00 €
Schräge Abschalung - ohne Fase	€/ lfdm	16,20 €
Runde Abschalung - ohne Fase	€/ lfdm	55,20 €
Fasen - nicht systembedingt	€/ lfdm	8,20 €

4. Aufkantungen / Konsolen / Wassernase

Betonaufkantung in spachtelfähiger Ausführung, Abrechnung zuzüglich Elementplatte
Ausführung mit Konsole/Aufkantung aus Beton

Aufkantung gerade aus Beton - Höhe $\leq 16 \text{ cm}$	€/ lfdm	69,40 €
Aufkantung gerade aus Beton - Höhe $\leq 20 \text{ cm}$	€/ lfdm	76,00 €
Aufkantung gerade aus Beton - Höhe $\leq 25 \text{ cm}$	€/ lfdm	90,00 €
Aufkantung gerade aus Beton - Höhe $\leq 30 \text{ cm}$	Preis auf Anfrage	
Aufkantung rund aus Beton - Höhe $\leq 20 \text{ cm}$	€/ lfdm	117,00 €
Aufkantung rund aus Beton - Höhe $> 20 \text{ cm}$	Preis auf Anfrage	
Aufkantung aus Faserzement - Höhe $\leq 16 \text{ cm}$	€/ lfdm	49,80 €
Aufkantung aus Faserzement - Höhe $\leq 20 \text{ cm}$	€/ lfdm	57,60 €
Aufkantung aus Faserzement - Höhe $\leq 25 \text{ cm}$	€/ lfdm	72,00 €
Aufkantung aus Faserzement - Höhe $\leq 30 \text{ cm}$	Preis auf Anfrage	
Eckausbildung bei Aufkantung	€/ Stück	54,00 €
Wassernase	€/ lfdm	15,00 €
Konsolaufleger für Fertigteiltreppen	€/ lfdm	69,00 €

5. Einbauteile

Positionen für Einbau nicht rabattier- und skontierfähig*, Einbaupreise gültig für werksseitig gestellte Einbauteile

Hülse für Absturzsicherungs-ausrüstung vglb. Combisafe / Robusta-Gaukel	€/ Stück	9,00 €
Elektro - Leerdose $< 100 \text{ mm}$	€/ Stück	12,00 €
HaloX 180 Einbaugehäuse (Kaiser 1282-71)	€/ Stück	45,00 €
HaloX 180 Einbaugehäuse m.Tunnel 190 (Kaiser 1282-72)	€/ Stück	59,00 €
HaloX 180 Einbaugehäuse m.Tunnel 325 (Kaiser 1282-73)	€/ Stück	63,00 €

Zusatz- und Nebenleistungen für Elementdecken

Zulagen zum Grundpreis Stand 01.12.2025

Ankerschienen nach aktuellem Listenpreis Hersteller + Teuerungszuschlag + Einbau

Einbau Ankerschiene > 1 m*	€ / lfdm	11,50 €
Einbau Ankerschiene < 1 m Kurzstücke*	€ / Stück	11,50 €

Isokörbe nach aktuellem Listenpreis Schöck + Teuerungszuschlag + Einbau

Abrechnung Isokörbe in Stück		
Einbau Isokorb / Isoelement*	€ / Stück	38,00 €

Durchstanzbewehrung nach aktuellem Listenpreis Hersteller + Teuerungszuschlag + Einbau

Einbau Durchstanzbewehrung*	€ / Stück	11,50 €
Einbau Aufzugs-Einbauteile je Stück - bauseits gestellt*	€ / Stück	20,00 €

6. Dienstleistungen

Positionen nicht rabattier- und skontierfähig

Verlegeplan der oberen Bewehrung zeichnen	€ / qm	3,20 €
(ohne Sturz u. deckengl. Balken, Mindestabrechnungsgröße 100 m²)		
Sturz, deckengleichen Balken, Ringanker zeichnen, auf Nachweis	€ / Stück	42,00 €
Technische Bearbeitung - Einplanung Elementplatte mit Durchstanzbewehrung	€ / qm	1,80 €
Technische Bearbeitung - Einplanung Elementplatte mit Isokorb	€ / qm	1,80 €
Technische Bearbeitung - unterstützungsfreie Elemente Filimont oder Montaquick	€ / qm	1,80 €
Technische Bearbeitung - Statik Finite Elemente (Mindestabrechnungsgröße 100 m²)	€ / qm	1,00 €
Technische Bearbeitung - Einplanung Elektroinstallation	€ / qm	1,80 €
Technische Bearbeitung - Elementplatte mit dynamischen Lasten (ab 10 KN/m²)	€ / qm	2,00 €
Technische Bearbeitung - ohne digitale Ausführungsplanung	€ / qm	3,50 €
Technische Bearbeitung - Auftragsmenge <= 100 m²	€ / Auftrag	90,00 €
Technische Bearbeitung - Storno der Produktion	€ / qm	2,40 €
Planänderung - nachträglich vom Kunden veranlasst	€ / Std	95,00 €
Zusätzliche Montage- und Verlegepläne ab der 6. Ausfertigung	€ / Stück	30,00 €

7. Fracht und Ladehilfsmittel

Positionen nicht rabattier- und skontierfähig

Lieferung mit angegebenen Fahrzeugtypen nach Verfügbarkeit im Herstellwerk durchführbar

Mindermenge - Differenz zur Mindestmenge 150 m² <= 100 km	€ / qm	4,90 €
Mindermenge - Differenz zur Mindestmenge 150 m² > 100 km - 200 km	€ / qm	6,00 €
LKW-Entladezeit über 1,5 Std. je Tour - Abrechnung je angefangene 1/4 Std.	€ / Std	96,00 €
LKW-Entladezeit über 2,5 Std. - als Folgekosten zur Standzeit	€ / Tour	225,00 €
Lieferung - Samstag	€ / Tour	180,00 €
Lieferung - Montag bis Freitag im Zeitraum 20.00 - 5.00 Uhr	€ / Tour	180,00 €
Lieferung - Maschinenwagen oder Wechselbrückenzug	€ / Tour	320,00 €
Lieferung - Sattelzug mit lenkbarer Hinterachse	€ / Tour	200,00 €
Lieferung - LKW mit Ladekran	€ / qm	3,50 €
(Ladekrangestellung bei Liefermenge < 60 m² - Mindestabrechnung 220,- € je Tour)		
Lieferung - 2. Entladestelle ohne terminliche Bindung	€ / Tour	200,00 €

Zusatz- und Nebenleistungen für Elementdecken

Zulagen zum Grundpreis Stand 01.12.2025

AUSFALLFRACHTEN:

Stornierung der Anlieferung

(HINWEIS: kostenfrei bei Stornierung bis spätestens 7:30 Uhr, 2 Arbeitstage vor der Anlieferung)

vergebliche Anfahrt (bei Nichtentladung und Rücktransport aufgrund örtlicher Gegebenheiten):

Berechnung erfolgt entfernungsabhängig für 1 Hinfracht + 1/2 Rückfracht

Ausfallfrachten <= 100 km	€ / Tour	380,00 €
---------------------------	----------	----------

Ausfallfrachten > 100 km - 200 km	€ / Tour	510,00 €
-----------------------------------	----------	----------

Ausfallfrachten > 200 km	€ / Tour	670,00 €
--------------------------	----------	----------

Lagerkosten - produzierte Bauteile gemäß Liefertermin bei	€ / qm	1,20 €
---	--------	--------

nicht Abruf > 2 Wochen - Abrechnung je angefangenem Monat

Entsorgungskosten zuzüglich Rückfrachten	€ / to	55,00 €
--	--------	---------

Kanthölzer/Stapelhölzer - Verbleib auf der Baustelle	€ / Stück	30,00 €
--	-----------	---------

Unterlagsbretter - Verbleib auf der Baustelle	€ / Stück	3,60 €
---	-----------	--------

Stapelgestell - Verbleib auf der Baustelle	€ / Stück	960,00 €
--	-----------	----------

Verladehilfsmittel - Verbleib auf Baustelle bis zu 4 Wochen: Rückerstattung 85%
bei mängelfreier Rückgabe frei Lieferwerk

Die Preise sind freibleibend und verstehen sich zuzüglich der zum Zeitpunkt der Lieferung gültigen Mehrwertsteuer.

Zusatz- und Nebenleistungen für Elementdecken

Zulagen zum Grundpreis Stand 01.12.2025

Auftragsabwicklung

I. Werkseitige Leistungen

Wir übernehmen folgende Leistungen, die im Angebotspreis enthalten sind:

- 1) Umbemessung der vom Käufer zur Verfügung gestellten Deckenstatik auf Elementdecken, inklusive Schubnachweis und Anfertigung eventuell erforderlicher statischer Nachweise, bedingt durch den Einsatz von Elementdecken.
- 2) Erstellung des Verlegeplanes für Elementwände bzw. Elementdecken, aus dem die Größe und Anzahl der Platten, die Anordnung der Fugen und Aussparungen sowie bei den Elementdecken die untere Bewehrung und der Abstand der Montageunterstützung ersichtlich ist.
- 3) Der Versand des Verlegeplanes erfolgt, wenn vertraglich nicht anders vereinbart, in bis zu 5-facher Ausfertigung.
- 4) Aufstellung einer Massenermittlung.
- 5) Festlegung der Stapelfolge bzw. Beladen der Lieferfahrzeuge auf Grundlage der Angaben des Käufers über die Montagefolge auf der Baustelle. Die Anlieferung der Platten erfolgt in der Regel liegend.

II. Bauseitige Leistungen

Dem Käufer obliegen folgende Mitwirkungshandlungen vor der Lieferung:

- 1) Zusendung der verbindlichen Ausführungspläne mit geprüfter Statik einschließlich der Positionspläne. Fenster, Türen, Durchbrüche, Einbauteile usw. sind zu vermaßen.
- 2) Weiterleitung der Montagepläne mit Anlagen an das Bauamt bzw. den Prüfenieur (statische Freigabe). Anfallende Prüfgebühren trägt der Käufer.
- 3) Kontrolle unserer Montage- und Werkpläne auf Bauwerks-, Öffnungsmaße und Details (maßliche Freigabe).
- 4) Angaben über besondere Liefer- und Verlegefolgen auf der Baustelle.

Dem Käufer obliegen folgende Mitwirkungshandlungen bei der Lieferung und Montage:

- 5) Der Käufer hat die Befahrbarkeit der Zuwegung bis zur Einsatzstelle für Lieferfahrzeuge mit ungelenktem Sattelaufleger (Länge = 16,00 m) und Montagefahrzeuge bis 56 t Gesamtgewicht sicherzustellen (Platten Regelbreite bis 3,00 m).
Erforderliche Ausnahmegenehmigungen für Anlieferung liegend, bzw. gewichtbeschränkte Straßen sind vom Käufer rechtzeitig einzuholen und uns vor Lieferbeginn zuzusenden.
- 6) Krangstellung und Montage. Die Krantragfähigkeit ist entsprechend den örtlichen Gegebenheiten mit unseren Lastangaben abzustimmen. Bei Bestellung von Autokränen sind Lasttoleranzen von bis zu 15 % zu berücksichtigen.
- 7) Um eine zügige Entladung zu gewährleisten, müssen die äußeren Ecken des Baukörpers durch aufgenagelte Brettstücke vor Montagebeginn auf der Sohle festgelegt sein.
- 8) Unsere Montageanweisung ist einzuhalten. Vor dem Eintreffen der Lieferfahrzeuge müssen folgende Vorbereitungen abgeschlossen sein:
Einbau der Eck- und Fugenbewehrung, Nageln der umlaufenden Dränbretter am Fuß der Elementwände und evtl. erf. Einschalarbeiten. Anschlussbewehrung Sohle/Wand bzw. Wand/Decke entsprechend den Vorgaben des Tragwerkplaners einbauen. Bei der Elementdecke darf der max. Abstand für die Montageunterstützung gemäß Verlegeplan auf keinen Fall überschritten werden.
- 9) Aussparungen und Abschalungen sind nach dem Stellen/Legen der Elemente zu kontrollieren.
- 10) Die Aussparungen und Abstellungen werden mit Holz oder Styroporkörpern abgestellt. Diese sind bauseits zu entfernen und zu entsorgen.
- 11) Einbauteile zur konstruktiven Verbindung sowie Installation sind vor dem Betonieren hinsichtlich Lage und Funktion zu prüfen.
- 12) Stossfugen sind zu schließen und kleine Transportschäden auszubessern. Schalung und Montagehilfen im Bereich von Aussparungen sind zu entfernen.

Zusatz- und Nebenleistungen für Elementdecken

Zulagen zum Grundpreis Stand 01.12.2025

III. Auftragsabwicklung

- 1) Planung: Die technische Bearbeitung beginnt nach Eingang aller erforderlichen verbindlichen Ausführungsunterlagen im Rahmen vorgemerakter Vorlaufzeiten.
- 2) Produktion: Die Fertigung erfolgt nach Rücksendung unserer maßlich und statisch freigegebenen Planunterlagen.
- 3) Lieferung: Eine verbindliche Terminvereinbarung kann erst nach Eingang unserer freigegebenen Planunterlagen erfolgen. Die Bestellung von Einbauteilen etc. erfolgt grundsätzlich erst nach Planfreigabe und kann die Lieferzeiten beeinflussen.
Eventuelle Verspätungen auf Grund höherer Gewalt berechtigen nicht zu Regressansprüchen. Bei Anlieferung muss eine unterschreibsberechtigte Person zur Abnahme der Elemente zur Verfügung stehen. Der Lieferschein ist zu unterschreiben und der Name ist in Druckbuchstaben zu wiederholen.
Die kalkulierten Frachtkosten basieren auf Einzelanlieferungen entsprechend Positionsbeschreibung der Grundpositionen und einer Entladezeit von 1,5 h bei Elementdeckenlieferungen sowie von 2,0 h bei der Elementwandlieferung.
Die Angabe der Lieferzeit enthält eine Karenzzeit von +/- 1,5 Std im Falle unvorhersehbarer Störungen.
- 4) Für die Abrechnung werden die Flächen der Elementdecken und Elementwände wie folgt ermittelt:
Elementdecke = Plattenbreite x (Plattenlänge + Bewehrungsüberstand)
Elementwand = größte Länge x größte Höhe.
Ausparungen und Ausklinkungen werden übermessen.
Ändert sich nach Auftragsbestätigung die Konstruktion, Abmessung und Anzahl der Bauteile, sind neue Einheitspreise zu vereinbaren. Wird der Stahl nach der von uns erstellten Massenermittlung (Summenblättern/Stahllisten) berechnet, berücksichtigen wir zusätzlich 10 % der ermittelten Massen als Verschnitt.
- 5) Zur Rechnungsprüfung legen wir Summenblätter und detaillierte/komprimierte Stücklisten anbei. Erkennbare Fehler müssen innerhalb von einem Monat angezeigt werden.
- 6) Für vom Käufer beigestellte/gelieferte Einbau- und Montageteile, die von uns eingebaut werden, übernehmen wir keinerlei Gewährleistung. Einbauteile müssen für den Einbau im FT-Werk geeignet sein.
- 7) Die gelieferten Elemente bleiben bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum, § 449 BGB.
- 8) Werden einzelne Passagen dieser Zusatz- und Nebenleistungen anders vereinbart, so steht dies der Wirksamkeit der anderen nicht entgegen. Inhalt und Leistungen der Zusatzpreisliste können standortbezogen unterschiedlich sein.
- 9) Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand 10/2018).

Diese Zusatzpreisliste ist für folgende Unternehmen des Geschäftsfeldes Betonbauteile der thomas gruppe gültig:

thomas betonbauteile Delbrück GmbH & Co. KG
thomas betonbauteile Fehrbellin GmbH & Co. KG
thomas betonbauteile Georgensgmünd GmbH & Co. KG
thomas betonbauteile Günthersleben GmbH & Co. KG
thomas betonbauteile Hünfeld GmbH & Co. KG
thomas betonbauteile Löbnitz GmbH
thomas Melsdorf GmbH & Co. KG
thomas betonbauteile Remscheid GmbH
thomas betonbauteile Rostock GmbH
Elementa Betonfertigteile GmbH

Zusatz- und Nebenleistungen für Elementdecken

Zulagen zum Grundpreis Stand 01.12.2025

Zuschlag aufgrund Dieselpreissituation für unsere Spediteure

Sehr geehrte Geschäftspartner,

die Situation bei der Beschaffung von Kraftstoffen - insbesondere von Dieselmotorkraftstoff - hat sich in den vergangenen Tagen und Wochen erheblich verschärft. Leider erleben wir die Folgen des Kriegs im mittleren Osten alle jeden Tag an der Tankstelle mit. Sie kennen daher die stark gestiegenen Preise. Eine verlässliche Entwicklung ist derzeit nicht absehbar.

Diese deutlichen Preissteigerungen überschreiten die Grundlage unserer bisherigen Kalkulation sowie die mit den Spediteuren vereinbarten Konditionen und gefährden zunehmend deren wirtschaftliche Stabilität. Um die Lieferfähigkeit weiterhin sicherzustellen, sind unsere Transportpartner gezwungen, die gestiegenen Kosten an uns weiterzugeben. Andernfalls wäre ein Stillstand des Lieferverkehrs unvermeidlich.

Vor diesem Hintergrund sehen wir uns veranlasst, **ab dem 1.04.2026** für alle Lieferungen einen Zuschlag zur Kompensation der erhöhten Dieselmotorkraftstoffkosten zu berechnen. Dieser Zuschlag ist weder rabatt- noch skontierfähig und gilt bis auf Weiteres. Die Höhe beträgt EUR **65.- je Tour**. Wir beobachten die Entwicklungen am Energiemarkt sorgfältig und werden diesen Zuschlag je nach Marktentwicklung weiter anpassen bzw. hoffentlich in Kürze auch wieder abschaffen.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis. Für Rückfragen stehen Ihnen unsere Ansprechpartner im Vertrieb jederzeit gerne zur Verfügung.